



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เรื่อง สอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถังกรองระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถังกรองระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงการก่อสร้างถังกรองระบบประปา ขนาด 2.50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังเก็บน้ำ ใส ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร ประปาหมู่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 **ดำเนินการ** ก่อสร้างโรงกรองน้ำพร้อมถัง ตกตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร และถังเก็บน้ำใส ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 1.80 เมตร พร้อมเชื่อมประสานแนวท่อส่งน้ำเดิม พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล) ราคากลาง 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาในครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา วงเงินไม่น้อยกว่า 175,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบึงพะไล เชื่อถือ

กำหนดยื่นของสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ถึง 3 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล และในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการ อำเภอแก้งสนามนาง ชั้น 1 และกำหนดเปิดของสอบราคา ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ชั้น 1 ในวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคา 500.- (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล เลขที่ 110 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ถึง 3 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4475-6264, 089-846-518-6 หรือทางเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล www.gprocurement.go.th, www.koratdla.go.th และ
www.bungpalai.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558



(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถังกรองระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7
2. วงเงินงบประมาณ 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถังกรองระบบประปา ขนาด 2.50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังเก็บน้ำใส ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร ประปาหมู่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 **ดำเนินการ** ก่อสร้างโรงกรองน้ำพร้อมถังตกตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร และถังเก็บน้ำใส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 1.80 เมตร พร้อมเชื่อมประสานแนวท่อส่งน้ำเดิม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล)
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นเงิน 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 สรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ (ปร.5)
 - 5.2 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างฯ (ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายคมสันต์ เชื้อกุดรู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บึงสำโรง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวเรณู สรสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ
 - 6.3 นางสาวสุภาวดี ตุงพิลา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานอาคาร (โรงกรองระบบประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการ ก่อสร้างถังกรองระบบประปาขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังเก็บน้ำใสขนาด 15 ลบ.ม.

ปริมาณงาน โรงกรองพร้อมถังตกตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 4.00 ม.สูง 2.0 ม.ส่วนล่างถังน้ำใส

ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 4.00 ม.สูง 1.60 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บึงพะไลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณการโดย นายคมสันต์ เชื้อกุดรู

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทอาคาร	273,383.59	1.2726	347,907.96	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก - %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			347,907.96	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ มาตรฐาน			3,000.00	
	รวม			350,907.96	
	ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพียง			350,000.00	ราคาปรับลด
	ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				
	โรงกรองคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.0 ม. ยาว 4.0 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวม			16.0	ตารางเมตร
	เฉลี่ยราคาประมาณ	21,875.00 บาท/ตารางเมตร			

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

อนุมัติ

นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ)

(นายคมสันต์ เชื้อกุดรู)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเรณู สรสิทธิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาวดี ตุงพิลา)

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานอาคาร (โรงกรองระบบประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการ ก่อสร้างถังกรองระบบประปาขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังเก็บน้ำใสขนาด 15 ลบ.ม.

ปริมาณงาน โรงกรองพร้อมถังตกตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 4.00 ม.สูง 2.0 ม.ส่วนล่างถังน้ำใส

ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 4.00 ม.สูง 1.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บึงพะไลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณการโดย นายคมสันต์ เชื้อกุดตุ

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ **13 สิงหาคม** 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทอาคาร	273,383.59	1.2726	347,907.96	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก - %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			347,907.96	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ มาตรฐาน			3,000.00	
	รวม			350,907.96	
	ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพียง			350,000.00	ราคาปรับลด
	ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				
	โรงกรองคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.0 ม. ยาว 4.0 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวม			16.0	ตารางเมตร
	เฉลี่ยราคาประมาณ			21,875.00	บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคา/ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายคมสันต์ เชื้อกุดตุ)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)

ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายวันชัย จันคำ)

นายก อบต.บึงพะไล

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 1/3

โครงการ ก่อสร้างถังกรองระบบประปาขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังเก็บน้ำใสขนาด 15 ลบ.ม.

ปริมาณงาน โรงกรองพร้อมถังตกตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 4.00 ม.สูง 2.0 ม.ส่วนล่างถังน้ำใส

ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 4.00 ม.สูง 1.80 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อนุมัติ.บึงพะไลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณการโดย นายคมสันต์ เชื้อกุดรู

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม 2558

แบบเลขที่ 7/2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมราคาวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรง			
1	งานดินและงานฐานราก							
	1.1 ดินขุด,ดินถมกลับ	50.00	ลบ.ม.	-	81.00	81.00	4,050.00	
	1.2 ทราดยาบอัดแน่น	1.50	ลบ.ม.	364.49	44.00	408.49	612.74	
2	งานคอนกรีต					-	-	
	2.1 คอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	1,303.74	395.00	1,698.74	2,548.11	
	2.2 คอนกรีตส่วนที่ขึ้นน้ำ	20.50	ลบ.ม.	1,634.58	395.00	2,029.58	41,606.39	
3	งานไม้					-	-	
	3.1 ค่าแรงงานประกอบแบบ	92.00	ตร.ม.		105.00	105.00	9,660.00	
	3.2 ไม้แบบ + คร่าว	40.00	ลบ.พ	401.84	-	401.84	16,073.60	
	3.3 ตะปู ดีแบบ	23.00	กก.	56.07	-	56.07	1,289.61	
4	งานเหล็กเสริม					-	-	
	4.1 เหล็กเส้นกลม Ø 6 mm.	0.09	ตัน	25,156.43	2,800.00	27,956.43	2,516.08	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 9 mm.	3.15	ตัน	22,802.52	2,800.00	25,602.52	80,647.94	
	4.3 เหล็กเส้นกลม Ø 12 mm.	0.09	ตัน	22,730.47	2,800.00	25,530.47	2,297.74	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	85.00	กก.	38.32	-	38.32	3,257.20	
5	งานก่ออิฐและฉาบปูน					-	-	
	5.1 ฉาบปูนเรียบ	49.00	ตร.ม.	59.20	70.00	129.20	6,330.80	
	5.2 ฉาบปูนขัดมัน	35.00	ตร.ม.	59.20	87.00	146.20	5,117.00	
	5.3 ทาสีเมนต์เบส	45.00	ตร.ม.	120.00	70.00	190.00	8,550.00	
	5.4 ก่ออิฐครึ่งแผ่น	3.94	ตร.ม.	180.00	80.00	260.00	1,024.40	
	5.5 ปูนทราย	1.00	ลบ.ม.	1,200.00	290.00	1,490.00	1,490.00	
6	งานทางสี					-	-	
	6.1 สีน้ำพลาสติก	30.00	ตร.ม.	35.00	30.00	65.00	1,950.00	
	6.2 สีน้ำมัน	7.00	ตร.ม.	40.00	35.00	75.00	525.00	
7	งานท่อและอุปกรณ์					-	-	
	7.1 กรวดกรองน้ำ	0.60	ลบ.ม.	2,500.00	500.00	3,000.00	1,800.00	
	7.2 ทรายกรองน้ำ	0.30	ลบ.ม.	2,500.00	500.00	3,000.00	900.00	
	7.3 แผ่นสแตนเลสรัดท่อ Ø 3"	2.00	ชุด	60.00	-	60.00	120.00	
	7.4 ท่อ PVC.8.5 Ø 3"	1.00	ท่อน	341.12	-	341.12	341.12	
	7.5 ท่อ PVC.8.5 Ø 1 1/2"	4.00	ท่อน	96.00	-	96.00	384.00	
	7.6 ฝาครอบท่อ PVC. Ø 3"	1.00	ตัว	55.00	-	55.00	55.00	
	7.7 ฝาครอบท่อ PVC. Ø 1 1/2"	8.00	ตัว	35.00	-	35.00	280.00	
	7.8 ท่อ G/S Ø 4"	4.00	ม.	889.00	-	889.00	3,556.00	
	7.9 ท่อ G/S Ø 3"	3.00	ม.	611.00	-	611.00	1,833.00	
	7.10 ท่อ G/S Ø 2"	1.00	ท่อน	1,288.53	-	1,288.53	1,288.53	
	7.11 ท่อ G/S Ø 1 1/2"	4.00	ท่อน	934.56	-	934.56	3,738.24	
	7.12 ท่อ G/S Ø 1/2"	1.00	ท่อน	351.00	-	351.00	351.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมราคาวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรง			
	7.13 ท่อ G/S Ø 3/4"	4.00	ท่อน	433.35	-	433.35	1,733.40	
	7.14 ประตุน้ำบนดิน Ø 4"	1.00	ตัว	2,200.00	-	2,200.00	2,200.00	
	7.15 ประตุน้ำบนดิน Ø 3"	1.00	ตัว	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	
	7.16 ประตุน้ำบนดิน Ø 2"	2.00	ตัว	850.00	-	850.00	1,700.00	
	7.17 ท่อนสั้นปีกกลางจาน 1 ด้าน Ø 4"	1.00	ท่อน	530.00	-	530.00	530.00	
	7.18 ท่อนสั้นปีกกลาง Ø 2" เกลียว 1 ด้าน	1.00	ท่อน	120.00	-	120.00	120.00	
	7.19 ท่อโค้ง 90 G/S Ø 2"	6.00	ตัว	350.00	-	350.00	2,100.00	
	7.20 ท่อโค้ง 90 จาน 2 ด้าน Ø 4"	2.00	ตัว	1,050.00	-	1,050.00	2,100.00	
	7.21 ท่อโค้ง 90 G/S Ø 1 1/2"	6.00	ตัว	150.00	-	150.00	900.00	
	7.22 สามทางเหล็ก Ø 1/2"	1.00	ตัว	50.00	-	50.00	50.00	
	7.23 เหล็กรัดท่อหนา 3 มม. รัดท่อ G/S Ø 1 1/2"	9.00	ชุด	30.00	-	30.00	270.00	
	7.24 หน้าจาน Ø 4"	7.00	อัน	250.00	-	250.00	1,750.00	
	7.25 น็อต 5/8" - 2 1/2"	56.00	ชุด	75.00	-	75.00	4,200.00	
	7.26 ประเก็นยาง Ø 4"	7.00	แผ่น	25.00	-	25.00	175.00	
	7.27 ยูเนียนเหล็ก Ø 2"	2.00	ตัว	100.00	-	100.00	200.00	
	7.28 นิปเปิดเหล็ก Ø 2"	7.00	ตัว	50.00	-	50.00	350.00	
	7.29 กรวยน้ำล้น Ø 2"(ลวด 4"x2")	1.00	ตัว	450.00	-	450.00	450.00	
	7.30 ท่อน้ำทิ้ง PVC ชั้น 8.5 Ø 150 มม.	1.00	ท่อน	1,715.00	-	1,715.00	1,715.00	
	7.31 ยีโบล PVC-G/S Ø 3"	1.00	ตัว	120.00	-	120.00	120.00	
	7.32 ท่อสั้น G/S มีปีกกลางเกลียว 1 ด้าน Ø 3"	1.00	ท่อน	54.00	-	54.00	54.00	
	7.33 ฝาครอบ G/S Ø 1 1/2"	2.00	ตัว	25.00	-	25.00	50.00	
	7.34 ฝาครอบ G/S Ø 3/4"	8.00	ตัว	15.00	-	15.00	120.00	
	7.35 ช้อง 90 G/S Ø 1/2"	2.00	ตัว	15.00	-	15.00	30.00	
	7.36 ยูเนียน G/S Ø 3"	2.00	ตัว	270.00	-	270.00	540.00	
	7.37 สี่ทางลด G/S Ø 3"x2"	1.00	ตัว	250.00	-	250.00	250.00	
	7.38 นิปเปิด G/S Ø 3"	2.00	ตัว	100.00	-	100.00	200.00	
	7.39 ช้อง 45 G/S Ø 3"	2.00	ตัว	150.00	-	150.00	300.00	
	7.40 ช้อง 90 G/S Ø 1 1/2"	1.00	ตัว	75.00	-	75.00	75.00	
	7.41 ค่าแรงติดตั้งท่อและอุปกรณ์	1.00	LS.	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	
8	งานระบบจ่ายสารละลายคลอรีน					-	-	
	8.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.00	ถัง	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	
	8.2 ฟงปูนคลอรีน ชนิดเข้มข้น 60 % (50 nn.)	1.00	ถัง	2,800.00	-	2,800.00	2,800.00	
	8.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.00	เครื่อง	7,300.00	-	7,300.00	7,300.00	
	8.4 ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.00	เครื่อง	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
9	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี					-	-	
	9.1 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220V 50Hz (1.5KW)	1.00	เครื่อง	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	
	9.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ 2 แรงม้า	1.00	ตู้	7,500.00	1,000.00	8,500.00	8,500.00	
	9.3 ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.00	เครื่อง	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมราคาวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรง			
10	งานอื่นๆ					-	-	
	10.1 บันไดเหล็ก	2.00	ชุด	1,000.00	500.00	1,500.00	3,000.00	
	10.2 ฝาเหล็กถังน้ำใส	1.00	ชุด	700.00	200.00	900.00	900.00	
	10.3 กุญแจทองเหลืองพร้อมสายยู	1.00	ชุด	150.00	-	150.00	150.00	
	10.4 แผ่นสังกะสีเบอร์ 28	1.00	แผ่น	175.00	-	175.00	175.00	
	10.5 ป้ายบอกระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,500.00	500.00	3,000.00	3,000.00	
11	รายการเฉพาะแห่ง งานเชื่อมต่อเมน/ระบบไฟฟ้า					-	-	
	11.1 ท่อ PVC. 8.5 Ø 2"	5.00	ท่อน	155.14	-	155.14	775.70	
	11.2 ต่อตรงท่อ PVC. Ø 2"	3.00	ตัว	14.00	-	14.00	42.00	
	11.3 ซ็อกท่อ PVC.90 Ø 2"	10.00	ตัว	21.50	-	21.50	215.00	
	11.4 ประตูระบายน้ำ Ø 2" ทองเหลือง	2.00	ชุด	350.00	-	350.00	700.00	
	11.5 ค่าแรงงานวางท่อ	1.00	LS.	-	500.00	500.00	500.00	
	11.6 สายไฟ PVC/THW-4 16 mm.	0.50	ม้วน	1,700.00	-	1,700.00	850.00	
	11.7 ลูกเหล็กพร้อมอุปกรณ์ขาคัด	2.00	ชุด	350.00	-	350.00	700.00	
	11.8 ค่าแรงงานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	LS.	500.00	-	500.00	500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน						273,383.59	ราคาปรับลด

- หมายเหตุ 1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงใหม่ กุมภาพันธ์ 2555 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ตามมติ ครม. 13 มี.ค. 2555)
2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ก.ค. 2558
3. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามมติ ครม. 13 มี.ค. 2555)
4. ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาคิดที่ระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ยลิตรละ 23.00 -23.99 บาท
5. สิบราคาจากท้องถิ่น

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายคมสันต์ เชื้อกุดจู่)

ผู้อำนวยการกองช่าง