

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6

2. วงเงินงบประมาณ งบประมาณ 456,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพ หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน **จุดที่ 2** บริเวณบ้านนายเหลา มูลวันทา ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพ หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน **จุดที่ 3** บริเวณสามแยกบ้านนางปราณี นิราราช ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร พร้อมขยายโค้งรับรถทั้งสองข้าง ไหล่ทางถมดินตามสภาพ หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด

4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 456,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

5. สรุปราคากลาง

5.1 ราคากลางค่าก่อสร้างฯ (ปร.6)

5.2 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)

5.3 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร. 4)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายคมสันต์ เชื้อกุดรู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บึงสำโรง ประธานกรรมการ

6.2 นางสาวเรณู สรสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ

6.3 นางสาวสุภาวดี ตุงพิลา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภท งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน)

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน จุดที่ 1 (บริเวณบ้านนางปราณี นิราราช)ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางถมดินตามสภาพหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน
 จุดที่ 2 (บริเวณบ้านนายเหลา มูลจันลา)ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางถมดินตามสภาพหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน
 จุดที่ 3 (บริเวณสามแยกบ้านนางปราณี นิราราช)ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ยาว 15 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
 คสล.ไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม. พร้อมขยายโค้งรับรถทั้งสองข้าง ไหล่ทางถมดินตามสภาพหรือให้อยู่ในดุลยพินิจ
 ของช่างควบคุมงาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างสวนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	357,922.33	1.2726	455,491.95	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1.00	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			458,491.95	
	ขอเบิกจ่ายเพียง			456,000.00	
(ตัวอักษร) สีแสดหน้าหมิ่นหกพันบาทถ้วน					
				พื้นที่ถนนคสล.	875.00 ตร.ม.
				ราคาเฉลี่ยถนนคสล. หนา 0.15 ม.	521.14 บาท/ตร.ม.

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

- คณะกรรมการฯได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
 เป็นเงินทั้งสิ้น 456,000 บาท

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคาจัดจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายคมสันต์ เชื้อกุดดู)

(ลงชื่อ)

(นางสาวเรณู สรสิทธิ์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาวดี ตุงพิลา)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ