



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เรื่อง กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จ่ายขาดเงิน
ประสม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 โดยจะดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านบะระเวียง
หมู่ที่ 12 ก่อสร้างโครงถักเหล็กขนาดความสูง 11.45 เมตร เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุน้ำ
2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อมชุดเจาะบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้วและติดตั้งระบบสูบน้ำให้เรียบร้อย
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) งบประมาณ 486,500.- บาท
(สี่แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 485,800.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 403/2559
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านบะระเวียง
หมู่ที่ 12 รายละเอียดพิจารณา กำหนดราคากลาง ดังนี้

1.ชื่อโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12 ก่อสร้างโครงถักเหล็ก
ขนาดความสูง 11.45 เมตร เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อม
ชุดเจาะบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้วและติดตั้งระบบสูบน้ำให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) งบประมาณ 486,500.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อย
บาทถ้วน) ราคากลาง 485,800.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

2.วงเงินงบประมาณ 486,500.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 485,800.- บาท (สี่แสน
แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

4.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| (1) นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงพะไล | ประธานกรรมการ |
| (2) นางสาวเรณู สรสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| (3) นายธนภัทร กฤติมาวรวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12

2. วงเงินงบประมาณ งบประมาณ 486,500.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12 ก่อสร้างโครงถักเหล็กขนาดความสูง 11.45 เมตร เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อมชุดเจาะบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้วและติดตั้งระบบสูบน้ำให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) งบประมาณ 486,500.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

4. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 485,800.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

5. สรุปราคากลาง

5.1 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร. 4)

5.2 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)

5.3 สรุปราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ปร.6)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย	ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงพะไล	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวเรณู สรสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
6.3 นายธนภัทร กฤติมาวรวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน ก่อสร้างโครงถักเหล็กขนาดความสูง 11.45 ม. เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อม

ชุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ จส.2121 / 25

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินและฐานราก								
	- ดินถมพร้อมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ดินซุด	ลบ.ม.	13.50	-	-	99.00	1,336.50	1,336.50	
2	งานโครงสร้าง คสล.	ลบ.ม.	4.00	-	-	436.00	1,744.00	1,744.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	32	120.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
	- ทราย	ลบ.ม.	5.00	406.54	2,032.70	-	-	2,032.70	
	- หิน	ลบ.ม.	4.00	539.45	2,157.80	-	-	2,157.80	
3	งานไม้แบบ	งาน	1.00	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ไม้แบบ	งาน	1.00	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- ไม้ทำนักร้านขนาด Ø 4 นิ้ว	ต้น	30.00	60.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ตะปู	กก.	4.00	56.07	224.28	-	-	224.28	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 6 มม.	เส้น	37.00	35.99	1,331.63	-	-	1,331.63	
	- เหล็ก RB 12 มม.	เส้น	16.00	133.00	2,128.00	-	-	2,128.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	8.00	37.38	299.04	-	-	299.04	
5	งานโครงสร้างหอดังเหล็ก	1.00	งาน	-	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 25 x 25 ซม.หนา 15 มม.	แผ่น	4.00	1,220	4,880.00	-	-	4,880.00	
	- แผ่นเหล็กยึดเสาหนา 9 มม.	แผ่น	16.00	160	2,560.00	-	-	2,560.00	
	- เหล็กเส้นขนาด Ø 25 มม. ยาว 50 ซม. ตาบเลี้ยว	ท่อน	16.00	360	5,760.00	-	-	5,760.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 3 นิ้ว	ท่อน	7.00	1,365.00	9,555.00	-	-	9,555.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	11.00	970.00	10,670.00	-	-	10,670.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	36.00	854.00	30,744.00	-	-	30,744.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	16.00	550.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 3/4 นิ้ว	ท่อน	2.00	257.00	514.00	-	-	514.00	
	- เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 6 มม.	ท่อน	3.00	490.00	1,470.00	-	-	1,470.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 ม.	ท่อน	24.00	420.00	10,080.00	-	-	10,080.00	
	- น็อตหัวเห็ด ขนาด 2.5 หุน ยาว 2 1/2 นิ้ว	ตัว	49.00	6.50	318.50	-	-	318.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							165,745.45	



(ประมาณการ)

นายธนภัทร กฤติมาวรวงศ์

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน ก่อสร้างโครงถักเหล็กขนาดความสูง 11.45 ม. เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อม

ชุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ จส.2121 / 25

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานสี								
	-สีกันสนิม ขนาด 0.375 ลิตร	กระป๋อง	3.00	350.00	1,050.00	35	105.00	1,155.00	
	-สีน้ำมัน ขนาด 0.375 ลิตร	กระป๋อง	3.00	350.00	1,050.00	35	105.00	1,155.00	
	-น้ำมันสน	บีบ	2.00	180.00	360.00	-	-	360.00	
7	ระบบท่ออุปกรณ์								
	7.1 ท่อน้ำล้น								
	-ท่อPVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	3.00	272.00	816.00	10	30.00	846.00	
	-ข้องอ 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	อัน	2.00	75.00	150.00	2.68	5.36	155.36	
	-ข้องอ 45 องศา ขนาด 2 นิ้ว	อัน	1.00	75.00	75.00	2.68	2.68	77.68	
	-สามทาง ขนาด 2 นิ้ว	อัน	1.00	45.00	45.00	2.68	2.68	47.68	
	-เหล็กรัดท่อ Ø 4 นิ้ว	อัน	3.00	60.00	180.00	2.68	8.04	188.04	
	-ประตุน้ำ Ø 2 นิ้ว	อัน	1.00	450.00	450.00	2.68	2.68	452.68	
	7.2 ท่อน้ำเข้าถัง								
	-ท่อPVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	3.00	272.00	816.00	10	30.00	846.00	
	- ค้องอ 90 Ø 2 นิ้ว	อัน	2.00	75.00	150.00	2.68	5.36	155.36	
	- ค้องอ 45 Ø 2 นิ้ว	อัน	2.00	75.00	150.00	2.68	5.36	155.36	
	-เหล็กรัดท่อ Ø 4 นิ้ว	อัน	3.00	60.00	180.00	2.68	8.04	188.04	
	7.3 ท่อจ่ายน้ำ								
	-ท่อPVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว	ท่อน	2.00	372.00	744.00	2.68	5.36	749.36	
	- ค้องอ 90 Ø 3 นิ้ว	อัน	3.00	95.00	285.00	2.68	8.04	293.04	
	-เหล็กรัดท่อ Ø 5 นิ้ว	อัน	3.00	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	-ประตุน้ำ Ø 2 นิ้ว	อัน	1.00	720.00	720.00	70.00	70.00	790.00	
	- สามทาง พีวีซี 2 นิ้ว	อัน	3.00	55.00	165.00	2.68	8.04	173.04	
	- พีวีซี เกลียวนอก Ø 2 นิ้ว	อัน	9.00	45.00	405.00	2.68	24.12	429.12	
	- เทปพันเกลียว	กล่อง	2.00	55.00	110.00	-	-	110.00	
	- ยูเนียน พีวีซี Ø 2 นิ้ว	อัน	5.00	150.00	750.00	2.68	13.40	763.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							9,270.16	



(ประมาณการ)

นายธนภัทร กฤติमारพงศ์

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน ก่อสร้างโครงถักเหล็กขนาดความสูง 11.45 ม. เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อม

ชุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ จส.2121 / 255

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
9	งานระบบสูบน้ำ	งาน	1.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	- ปัมพ์ซัมเมอร์สไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	เครื่อง	1.00	19,500.0	19,500.00	-	-	19,500.00
	- ตู้อุปกรณ์ควบคุมการปิด - เปิด น้ำอัตโนมัติ	ชุด	1.00	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00
	- สวิตช์ลูกกลอยพร้อมวงจรควบคุม	ชุด	1.00	650.00	650.00	-	-	650.00
	- เช็ควาล์ว ขนาด 2 นิ้ว	อัน	1.00	380.00	380.00	-	-	380.00
	- ถังบรรจุน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 2,500 ลิตร	ใบ	4.00	13,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00
	- เจาะบ่อบาดาลขนาด \varnothing 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 30 เมตร (ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์)	บ่อ	1.00	38,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00
	- ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	ตัว	1.00	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	- ท่อPVC ชั้น 8.5 ขนาด \varnothing 3 นิ้ว	ท่อน	143.00	372.00	53,196.00	109.00	15,587.00	68,783.00
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว	ตัว	1.00	840.00	840.00	-	-	840.00
	- มาตรวัดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว	ตัว	1.00	1,280.00	1,280.00	-	-	1,280.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							204,933.00

หมายเหตุ เอกสารประกอบรายการประมาณราคา

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ(ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2558)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไซลา เฉลี่ยลิตรละ 23.00 - 23.99 บาท



(ประมาณการ)

นายธนภัทร กฤติมาวพงศ์

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานอาคาร (ประปาหมู่บ้าน)

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านมะระเวียง หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน ก่อสร้างโครงถักเหล็กขนาดความสูง 11.45 ม. เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านมะระเวียง หมู่ที่ 12 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ จส.2121 / 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	379,948.61	1.2708	482,838.69	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1.00	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			485,838.69	
	เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพียง			485,800.00	
(ตัวอักษร) สีแสดแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน โครงสร้างระบบประปา 1.00 แห่ง ราคาเฉลี่ยระบบประปา 485,800.00 บาท/แห่ง					

(ลงชื่อ)




ประมาณการ

นายธนภัทร กฤติมาวพงษ์

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภท งานอาคาร (ประปาหมู่บ้าน)
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12
ปริมาณงาน ก่อสร้างโครงถักเหล็กขนาดความสูง 11.45 ม. เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	379,948.61	1.2708	482,838.69	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1.00	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			485,838.69	
	ขอเบิกจ่ายเพียง			485,800.00	
(ตัวอักษร) สีแสดแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน					
				หอดังประปา	1.00 แห่ง
				ราคาเฉลี่ยหอดังประปา	485,800.00 บาท/แห่ง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
 - คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น
 485,800 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย)

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวเรณู สรสิทธิ์)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายวันชัย จันคำ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธนภัทร กฤติमारพงศ์)

นายกองการบริหารส่วนตำบลบึงพะไล