

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนจากน้ำไหลหลากกัดเซาะ(สายหนองขามน้อย-หนองขามนาดี) บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11

2. วงเงินงบประมาณ งบประมาณ 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนจากน้ำไหลกัดเซาะ(ถนนสายหนองขามน้อย-หนองขามนาดี) บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11 ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณนางสุพรรณ ผ่านอัน

1.1 งานดินถมขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.

1.2 งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 7.00 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรอง

พื้น ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 7.00 เมตรหนา 0.10 เมตร

1.3 งานลงลูกรังขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 50.00

ลบ.ม.

จุดที่ 2 บริเวณนางสุพรรณ ผ่านอัน

2.1 งานดินถมขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 300

ลบ.ม.

2.2 งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 7.00 ท่อน (ท่อเดิม) พร้อมเท

คอนกรีตรองพื้น หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 3 บริเวณนายสมนึก ชมนาวัง

3.1 งานดินถมขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 150

ลบ.ม.

3.2 งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 7.00 ท่อน (ท่อเดิม) พร้อมเท

คอนกรีตรองพื้น หนา 0.10 เมตร

3.3 งานลงลูกรังขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

15.00 ลบ.ม.

4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)

5. สรุปราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงพะไล

ประธานกรรมการ

6.2 นายวิษณุ งามบ้านผือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

6.3 นายธนภัทร กฤติमारพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ