ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไว้ในเว็ปไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ บก.01-แบบ บก.06 นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 สายจากวัดบ้านห้วยยาง ไป บ้านนายบุญร่วม เติมศักดิ์ ดังนี้

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม. (ไหล่ทางลงลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง กว้างข้างละ 0.50 เมตร) รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างของท้องถิ่น ท. 1-01 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 203,000.- บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง 200,400.- บาท (สองแสนสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(นายวันชัย จันคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ .. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา....

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..อบต.บึงพะไล.....

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....203,000.- บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป). โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 สายจากวัดบ้านห้วยยางไปบ้านนายบุญร่วม เติมศักดิ์ ดังนี้

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม. (ไหล่ทางลงลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง กว้างข้างละ 0.50 เมตร) รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างของท้องถิ่น ท. 1-01 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 200,400.- บาท (สองแสนสี่ร้อยบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 .แบบสรุปผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

7.1.....นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

7.2.....นายวิษณุ งามบ้านผือ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

7.3.....นายธนภัทร กฤติมาวรพงศ์ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

แบบสรุปผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ศสล.ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม. (ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ 0.50 ม.)พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01)

สถานที่ก่อสร้าง สายจากวัดบ้านห้วยยาง ไป บ้านนายบุญร่วม เติมศักดิ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 8 / 2562

จัดทำราคากลางเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานกรุยทาง ถางป่าขุดตอ (ปรับแต่งพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	372.00	1.69	628.68	1.3624	2.30	856.51
	1.2 งานดินตัด	ตร.ม.	-	45.00	-	1.3624	61.30	-
	1.3 งานดินถมคันทาง	ตร.ม.	-	104.36	-	1.3624	142.17	-
2	งานรองพื้นทางและไหล่ทาง				-		-	-
	2.1 งานลูกรังรองพื้นทาง (บดอัดแน่น 95%)	ลบ.ม.	-	343.85	-	1.3624	468.46	-
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต(เกลี่ยปรับแต่ง)	ลบ.ม.	18.60	268.00	4,984.80	1.3624	365.12	6,791.29
	2.3 งานไหล่ทางลูกรัง(เกลี่ยปรับแต่ง)	ลบ.ม.	10.50	181.47	1,905.43	1.3624	247.23	2,595.95
3	งานผิวทาง				-		-	-
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซิเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	372.00	350.80	130,496.36	1.3624	477.92	177,788.24
	(ใช้เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 10x30 ซม.)				-		-	-
	3.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	6.00	191.78	1,150.68	1.3624	261.28	1,567.68
	3.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	36.00	81.66	2,939.76	1.3624	111.25	4,005.12
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	62.00	80.58	4,995.96	1.3624	109.78	6,806.49
4	งานท่อลอดถนน ศสล.							
	4.1 ท่อ ศสล.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	602.93	-	1.3624	821.43	-
							TOTAL (รวมทั้งหมด)	200,411.28

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	147,101.67
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองแสนสี่ร้อยบาทถ้วน	200,400.00

ขนาดหรือเนื้อที่ 372.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา 538.71 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเพื่องฉัตร หมวกพิมาย)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิษณุ งามบ้านผือ)

ลงชื่อ จนท.พัสดุ

(นางสาววิไลภร ดอกกลาง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนภัทร กฤติมาวรพงศ์)

ลงชื่อ หัวหน้า จนท.พัสดุ

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

วันที่.....เดือน 21 ธ.ค. 2561 พ.ศ. .....

บัญชีแสดงรายการสืบราคาวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง กว้างข้างละ 0.50 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1.00 ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน ท1-01)

สถานที่ก่อสร้าง ลายจากวัดบ้านห้วยยาง ไป บ้านนายบุญร่วม เติมศักดิ์

สืบราคา ณ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	ชื่อห้างฯ/ร้าน/ผู้จำหน่าย	ราคา/หน่วย (บาท)	รายการวัสดุ/สินค้า	หมายเหตุ
1	หจก.ร่มไม้ใบใหญ่ ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 089-8444074	1,950/ลบ.ม.	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังรับแรงอัดรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	
2	ร้านครีเทพ 2 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 097-3305777	1,950/ลบ.ม.	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังรับแรงอัดรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	
3	หจก.ท่านางแนวการโยธา ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 089--8444074	1,890/ลบ.ม.	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังรับแรงอัดรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	/

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย)

ลงชื่อ กรรมการ/ผู้สืบราคา
(นายวิษณุ งามบ้านผือ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนภัทร กฤติมาวรพงศ์)

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายวันชัย จันคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล