



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

.....
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนว
ทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐโดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ(www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องประกาศตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ บก.01-แบบ บก.06 นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายลอง ดวงสุพรรณ-บ้านนางบั้ง คลื่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 642 ตารางเมตร
(ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บึงพะไล กำหนด) แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท.1-01

งบประมาณ 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา....

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..อบต.บึงพะไล.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายลอง ดวงสุพรรณ-บ้านนางบึง คูลิน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 642 ตารางเมตร (ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด) แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท.1-01

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

5.2 แบบสรุปผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1.....นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย (ลงชื่อ).....

6.2.....นางสาวพิมพ์พร ชีวะวิโรจน์ (ลงชื่อ).....

6.3.....นายธนภัทร กฤติमारพงศ์ (ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 ต.บึงพะไล อ.บึงสามพัน จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน บริเวณบ้านนาสอง คู่งสุพรรณ - บ้านนาย บึง คู่งดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 107 เมตร หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 642 ตร.ม. (ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)

แบบเลขที่ /2562 แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท.1-01

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานลูกรังรองพื้นทาง	ตร.ม.	0.00	212.28	0.00	1.3624	289.21	0.00
2	งานกรดปรับผิวทางเดิม	ตร.ม.	642.00	1.67	1,072.14	1.3624	2.28	1,460.68
3	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	9.45	212.28	2,006.05	1.3624	289.21	2,733.04
4	งานคอนกรีต(240กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	642.00	390.74	250,855.08	1.3624	532.34	341,764.96
5	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	0.00	370.00	0.00	1.3624	504.09	0.00
6	เหล็ก(CONTRACTION JOINT)เส้นกลม สก.15 มม.	ตัน	0.0686	18,370.10	1,260.19	1.3624	25,027.42	1,716.88
7	เหล็ก(LONGITUDINAL JOINT)ข้ออ้อย สก.16 มม.	ตัน	0.0789	18,695.56	1,475.08	1.3624	25,470.83	2,009.65
8	เหล็ก(EXPANSION JOINT)เส้นกลม สก.19 มม.	ตัน	0.0067	17,721.35	118.73	1.3624	24,143.57	161.76
9	ค่าเหยียดขางรอยต่อคอนกรีต	ม.	152.50	13.43	2,048.08	1.3624	18.30	2,790.30
10	แผ่นโฟม หน้า 2.0 ซม.	แผ่น	1.00	35.00	35.00	1.3624	47.68	47.68
11	ท่อ ลสล.ขนาด สก. 0.30 ม.	ท่อ	0	289.72	0.00	1.3624	394.71	0.00
12	คานระวางท่อ	ท่อ	0	42.54	0.00	1.3624	57.96	0.00
13	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				258,870.34			352,684.95
							ใช้งบประมาณเพียง	350,000.00

(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ



(นายคุณภัทร กุญ์ดินบรรพต)

ประมาณราคา


ลงชื่อ



(นางสาวศิตติชวีร์ ชีวะวิโรจน์)

ตรวจ


ลงชื่อ



(นางสาวจิตตรา ทัมมาตติมา)

เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายจันทน์ จันทน์)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

29 ตุลาคม 2562

แบบสรุปผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำพัฒนา หมู่ที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคำพัฒนา หมู่ที่ 15 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน บริเวณบ้านนาสอง ดางสุพรรณ - บ้านนาย บึง คูลิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 642 ตร.ม.(ให้ช่างลงดูจริงตามสภาพถนน)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ /2562 แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท.1-01

จัดทำราคากลางเมื่อ เมื่อวันที่.....29.....เดือน.....ตุลาคม.... พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานลูกรังรองพื้นทาง	ตร.ม.	0.00	212.28	0.00	1.3624	289.21	0.00
2	งานกรดปรับผิวทางเดิม	ตร.ม.	642.00	1.67	1,072.14	1.3624	2.28	1,460.68
3	ลูกรังให้ล้นทาง	ลบ.ม.	9.45	212.28	2,006.05	1.3624	289.21	2,733.04
4	งานคอนกรีต(240กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	642.00	390.74	250,855.08	1.3624	532.34	341,764.96
5	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	0.00	370.00	0.00	1.3624	504.09	0.00
6	เหล็ก(CONTRACTION JOINT)เส้นกลม สก.15 มม.	ตัน	0.0686	18,370.10	1,260.19	1.3624	25,027.42	1,716.88
7	เหล็ก(LONGITUDINAL JOINT)ข้ออ้อย สก.16 มม.	ตัน	0.0789	18,695.56	1,475.08	1.3624	25,470.83	2,009.65
8	เหล็ก(EXPANSION JOINT)เส้นกลม สก.19 มม.	ตัน	0.0067	17,721.35	118.73	1.3624	24,143.57	161.76
9	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	ม.	152.50	13.43	2,048.08	1.3624	18.30	2,790.30
10	แผ่นโฟม หนา 2.0 ซม.	แผ่น	1.00	35.00	35.00	1.3624	47.68	47.68
11	ท่อ สก.ขนาด สก. 0.30 ม	ท่อ	0	289.72	0.00	1.3624	394.71	0.00
12	ค่าทรูวางท่อ	ท่อ	0	42.54	0.00	1.3624	57.96	0.00
13	ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามหลักเกณฑ์							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				258,870.34			352,684.95
							TOTAL (รวมทั้งหมด)	350,000.00

ผลรวมค่าเงินต้นทุนงานก่อสร้าง

258,870.34

ผลรวมค่าเงินต้นทุนงานก่อสร้าง สะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้าง สะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้าง	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	350,000.00
---------------------	---------------------	------------