



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

.....  
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สี่ด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนว  
ทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
ของรัฐโดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อ  
จัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ภาครัฐ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐ  
ต้องประกาศตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ บก.01-แบบ บก.06 นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านราชมงคล หมู่ที่ 14

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายฮีม สุชน - บ้านนายหาญ หอมคำพัฒนา  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 635 ตาราง  
เมตร (ไหล่ทางลูกรังตามสภาพถนน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม  
แบบ อบต.บึงพะไล กำหนด) แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท.1-01

งบประมาณ 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่น  
บาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านราชมงคล หมู่ที่ 14 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา....

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..อบต.บึงพะไล.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านราชมงคล หมู่ที่ 14

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายฮีม ลุชน - บ้านนายหาญ หอมคำพัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 635 ตารางเมตร (ไหล่ทางลูกรังตามสภาพถนน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด) แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท.1-01

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ใบแสดงปริมาณงานและราคา

5.2 แบบสรุปผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1.....นางสาวเทืองฉัตร หมวกพิมาย (ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

6.2.....นางสาวพิมพ์พร ชีวะวิโรจน์ (ลงชื่อ).....

กรรมการ

6.3.....นายธนภัทร กฤติमारพงศ์ (ลงชื่อ).....

กรรมการ

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราชมงคล หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านราชมงคล หมู่ที่ 14 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน จากบ้านนายอิม สุขน - บ้านนายใหญ่ งบประมาณเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต  
ไม่น้อยกว่า 635 ตร.ม. (ไปหลังลงลูกรังตามสภาพถนน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย

(รายละเอียดค่างานแบบ สบต.บึงพะไล กำหนด)

แบบเลขที่ /2562 แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท.1-01


ประมาณราคา เมื่อวันที่...29...เดือน...ตุลาคม... พ.ศ. 2562


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานคูร่องรองพื้นทาง	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
2	งานเกรดปรับผิวทางเดิม	ตร.ม.	635.00	1.67	1,060.45	1.3624	2.28	1,444.76
3	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	11.25	212.28	2,388.15	1.3624	289.21	3,253.62
4	งานคอนกรีต(240กก./ตร.ชม.)	ตร.ม.	635.00	392.11	248,989.85	1.3624	534.21	339,223.77
5	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	3.00	370.00	1,110.00	1.3624	504.09	1,512.26
6	เหล็ก(CONTRACTION JOINT)เส้นกลม สก.15 มม	ตัน	0.0686	18,370.10	1,260.19	1.3624	25,027.42	1,716.88
7	เหล็ก(LONGITUDINAL JOINT)ข้ออ้อย สก.16 มม	ตัน	0.0986	18,695.56	1,843.38	1.3624	25,470.83	2,511.42
8	เหล็ก(EXPANSION JOINT)เส้นกลม สก.19 มม.	ตัน	0.0067	17,721.35	118.73	1.3624	24,143.57	161.76
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	180.00	13.43	2,417.40	1.3624	18.30	3,293.47
10	แผ่นโฟรม หนา 2.0 ซม.	แผ่น	1.00	35.00	35.00	1.3624	47.68	47.68
11	ท่อ คสล.ขนาด สก. 0.40 ม.	ท่อน	0.00	261.68	0.00	1.3624	356.51	0.00
12	ค่าแรงวางท่อ	ท่อน	0	42.54	0.00	1.3624	57.96	0.00
13	ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามหลักเกณฑ์							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				259,223.15			353,165.63
							ใช้งบประมาณเพียง	350,000.00

(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ประมาณราคา  
(นายธนภัทร กฤติมาวพงศ์)

ลงชื่อ  ตรวจ  
(นางสาวพิมพ์พร ชีวะวิโรจน์)

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
(นางสาวเพ็ญฉัตร หอมหาพิมาย)

ลงชื่อ  อนุมัติ  
(นายวันชัย อินคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

แบบสรุปผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราชมงคล หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านราชมงคล หมู่ที่ 14 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน จากบ้านนายอิม สุชน - บ้านนายหาญ ทอผคำพัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 635 ตร.ม. (ให้ค่าทางลงลูกรังตามสภาพถนน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)

แบบเลขที่ /2562 แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ /2562

จัดทำราคากลางเมื่อ เมื่อวันที่.....29.....เดือน.....ตุลาคม... พ.ศ. 2562


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานลูกรังรองพื้นทาง	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
2	งานเกรดปรับผิวทางเดิม	ตร.ม.	635.00	1.67	1,060.45	1.3624	2.28	1,444.76
3	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	11.25	212.28	2,388.15	1.3624	289.21	3,253.62
4	งานคอนกรีต(240กก./ตร.ชม.)	ตร.ม.	635.00	392.11	248,989.85	1.3624	534.21	339,223.77
5	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	3.00	370.00	1,110.00	1.3624	504.09	1,512.26
6	เหล็ก(CONTRACTION JOINT)เส้นกลม สก.15 มม.	ตัน	0.0686	18,370.10	1,260.19	1.3624	25,027.42	1,716.88
7	เหล็ก(LONGITUDINAL JOINT)ข้ออ้อย สก.16 มม.	ตัน	0.0986	18,695.56	1,843.38	1.3624	25,470.83	2,511.42
8	เหล็ก(EXPANSION JOINT)เส้นกลม สก.19 มม.	ตัน	0.0067	17,721.35	118.73	1.3624	24,143.57	161.76
9	ค่าหอบอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	180.00	13.43	2,417.40	1.3624	18.30	3,293.47
10	แผ่นโฟรม หนา 2.0 ซม.	แผ่น	1.00	35.00	35.00	1.3624	47.68	47.68
11	ท่อ คสล.ขนาด สก. 0.40 ม.	ท่อน	0.00	261.68	0.00	1.3624	356.51	0.00
12	ค่าแรงวางท่อ	ท่อน	0	42.54	0.00	1.3624	57.96	0.00
13	ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามหลักเกณฑ์							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				259,223.15			353,165.63
TOTAL (รวมทั้งหมด)								350,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	259,223.15
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	350,000.00
--------------------------	-----------------------	------------

ตั้งชื่อ/.....

ลงชื่อ

  
(นางสาวพ็องคัตร์ หมวกพิมาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

  
(นางสาวพิมลพร สีระวิโรจน์)

กรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายชนภัทร กฤติमारพงศ์)


กรรมการ

ลงชื่อ

  
นางสาวสุภาวดี ตุงพิลา


จนท.พัสดุ

ลงชื่อ

  
นางสาวเดือนเพ็ญ ไทชนอก

หัวหน้า จนท.พัสดุ

ลงชื่อ

  
(นายวันชัย จันทำ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. 2552