



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ บก.01-แบบ บก.06 นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนจากน้ำไหลหลากกีดเซาะ ดังนี้

1.โครงการซ่อมแซมถนนจากน้ำไหลหลากกีดเซาะบ้านพะไล หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางเกษต์ รวมกลาง (ถนนสายรอบบึง) ดังนี้

- โดยตัดถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร รื้อท่อระบายน้ำเดิมออกวางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน (เทคอนกรีตพื้น) ยาแนวรอยต่อภายนอกและภายในดาดคอนกรีตหน้าท่อและหลังท่อเทคอนกรีตทับหลังท่อ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด) งบประมาณ 99,000.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง 99,000.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ .. ซ่อมแซมถนนจากน้ำไหลหลากกัดเซาะบ้านพะไล หมู่ที่ 4 ตำบลบึงพะไล อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา....

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัด..อบต.บึงพะไล.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....99,000.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)....โครงการซ่อมแซมถนนจากน้ำไหลหลากกัดเซาะบ้านพะไล หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางเกณฑ์ รวมกลาง (ถนนสายรอบบึง) ดังนี้

- โดยตัดถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร รื้อท่อระบายน้ำเดิมออกวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน (เทคอนกรีตพื้น) ยานแนวรอยต่อภายนอกและภายในลาดคอนกรีตหน้าท่อและหลังท่อเทคอนกรีตทับหลังท่อ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)


4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 เป็นเงิน 99,000.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

5.2 แบบสรุปผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1.....นายเสวียน หมั่นกิจ	(ลงชื่อ).....		ประธานกรรมการ
6.2.....นายบุญจันทร์ พูลสุข	(ลงชื่อ).....		กรรมการ
6.3.....นายธนภัทร กฤติมาวรวงศ์	(ลงชื่อ).....		กรรมการ

แบบสรุปผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ช่อมแซมถนนจากน้ำไหลหลากกัดเซาะ บ้านพะไล หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะไล หมู่ที่ 4 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน บริเวณบ้านนางเกณฑ์ รวมกลาง (ถนนสายรอบบึง) โดยตัดถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร รื้อท่อระบายน้ำเดิมออก วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน(เทคอนกรีตพื้น) ขาแนวรอยต่อภายนอกและภายในคาคอนกรีตหน้าท่อและหลังเทคอนกรีตทับหลังท่อ ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ /2563

จัดทำราคากลางเมื่อ เมื่อวันที่.....8.....เดือน.....กันยายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานตัดถนนคอนกรีต ขนาด 5 x 5 เมตร	ตร.ม.	25.00	35.00	875.00	1.3607	47.62	1,190.61
2	งานรื้อท่อเดิม	วัน	0.50	12000.00	6,000.00	1.3607	16,328.40	8,164.20
3	งานวางท่อ คสล.							
	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	กก.	65.00	16.48	1,071.20	1.3607	22.42	1,457.58
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	53.27	266.35	1.3607	72.48	362.42
	เหล็ก Wire Mash # 10 x 30	ตร.ม.	57.00	35.00	1,995.00	1.3607	47.62	2,714.60
	งานคอนกรีต พื้น/คาคอนกรีต (240กก./ต	ลบ.ม.	9.15	1749.49	16,007.83	1.3607	2,380.53	21,781.86
	ท่อระบายน้ำขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว	ท่อน	16.00	2,449.00	39,184.00	1.3607	3,332.35	53,317.67
	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	13.20	401.00	5,293.20	1.3607	545.64	7,202.46
4	ค่าแรงไม้แบบ	ม.	16.00	133.00	2,128.00	1.3607	180.97	2,895.57
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				72,820.58			99,086.97
							TOTAL (รวมทั้งหมด)	99,086.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 72,820.58

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	99,000.00
--------------------------	-------------------------	-----------

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสวยน หนั่นกิจ)

ลงชื่อ

นางสาวศิริณา ก้อนแก้ว

จนท.พัสดุ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบุญจันทร์ พูลสุข)

ลงชื่อ

นางสาวเดือนเพ็ญ ไทชนอก

หัวหน้า จนท.พัสดุ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชนภัทร กฤติมาวรวงศ์)

ลงชื่อ

(นายวันชัย จันทร์คำ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....